

2019 г.

2019 г.

ГКУ ЯО Транспортная служба Правительства Ярославской области, г. Ярославль, ул. Победы, 20Б
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на ремонт системы видеонаблюдения ГКУ ЯО Транспортная службы Правительства Ярославской области, по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, 20Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость монтажных работ 249,864 тыс. руб.

Средства на оплату труда 29,796 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 146,21 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2019г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|-----------------------------------|--|---|----------|------|----------------------------------|-------------|----------|--------|-----------------------|-------------|----------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн. З/п | Эк. Маш. | З/пМех | | Осн. З/п | Эк. Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРм11-04-002-01 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Аппарат настольный, масса до 0,015 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм11-04-002-01 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=19,33 НР (163 руб.): 92% от ФОТ СП (115 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 1 | ✓ 22,92 | 8,79 | 13,95 | | 23 | 9 | 14 | |
| 2 | прайс | Гибридный видеорегиcтpатор МАТ=29000*1.02/1.2/6.52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | шт | 1 | ✓ 3780,67 29000*1.02/1.2/6.52 | | | | 3781 | | | |
| 3 | ТЕРм10-01-001-08 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Плата с реле с включением разъемов жесткозакрепленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-01-001-08 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,04; ЗПМ=19,68; МАТ=19,33 НР (47 руб.): 80% от ФОТ СП (35 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 1 | ✓ 3,86 | 2,9 | 0,9 | 0,1 | 4 | 3 | 1 | |




| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|-----------|--------------------------------|--------|------|-----|------|------|-----|---|--|--|
| | прайс | Жесткий диск SATA III 2 Tb МАТ=6677*1.02/1.2/6.52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52. | шт | 1 | 870,47 6677*1.02/1.2/6.52 | | | | | 870 | | | | |
| 5 | ТЕРм10-02-041-03 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Электрическая проверка и настройка канала ввода-вывода информации (применительно настрорика видеорегистратора) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-02-041-03 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=19,35 НР (3149 руб.): 80% от ФОТ СП (2362 руб.): 60% от ФОТ | 1 канал | 1 | 204,27 | 200,26 | | | | 204 | 200 | | | |
| 6 | прайс | Монитор ЖК 32" МАТ=14380*1.02/1.2/6.52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | шт | 1 | 1874,69 14380*1.02/1.2/6.52 | | | | | 1875 | | | | |
| 7 | ТЕРм10-04-067-23 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Устройство видеоконтрольное(видеокамеры)-улица ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-067-23 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,04; ЗПМ=19,68; МАТ=19,35 НР (3078 руб.): 92% от ФОТ СП (2175 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 7 | 25,56 | 24,18 | 0,9 | 0,1 | 179 | 169 | 6 | 1 | | |
| 8 | ТЕРм10-04-067-23 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Устройство видеоконтрольное(видеокамеры)-внутренние ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-04-067-23 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,04; ЗПМ=19,68; МАТ=19,35 НР (1756 руб.): 92% от ФОТ СП (1241 руб.): 65% от ФОТ | 1 шт. | 4 | 25,56 | 24,18 | 0,9 | 0,1 | 102 | 97 | 4 | | | |
| 9 | прайс | Видеокамера 2Мп ИК подсветка 15м МАТ=4400*1.02/1.2/6.52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | шт | 11 7+4 | 573,62 4400*1.02/1.2/6.52 | | | | 6310 | | | | | |
| 10 | ТЕРм10-08-003-03 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-08-003-03 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,52; ЗПМ=19,68; МАТ=7,91 НР (1732 руб.): 80% от ФОТ СП (1299 руб.): 60% от ФОТ | 1 шт. | 3 | 41,44 | 36,76 | 0,25 | | 124 | 110 | 1 | | | |
| 11 | прайс | Блок питания МАТ=1980*1.02/1.2/6.52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | шт | 3 | 258,13 1980*1.02/1.2/6.52 | | | | 774 | | | | | |
| 12 | прайс | Приемопередатчик по УТР разъема) МАТ=250*1.02/1.2/6.52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | шт | 22 | 32,59 250*1.02/1.2/6.52 | | | | 717 | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------|--------|--------|------|-----|-----|----|--|
| 3 | прайс | Разъем RJ-45 МАТ=6*1.02/1, 2/6,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | шт | 4 | 0,78 6*1.02/1 2/6.52 | | | | 3 | | | | |
| 14 | ТЕРм08-02-413-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 (кабель в гофре для подвешивания на существующем тросе)-улица 80м кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-413-01 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,24; ЗПМ=19,68; МАТ=2,78 НР (1440 руб.): 95% от ФОТ СП (985 руб.): 65% от ФОТ | 100 м трубок | 0,4 40 / 100 | 1407,84 | 189,88 | 53,23 | 2,97 | 563 | 76 | 21 | 1 | |
| 15 | ТЕРм10-01-053-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением 6 мм2 (применительно кабель в гофре на существующем тросе) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм10-01-053-01 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,04; ЗПМ=19,68; МАТ=14,18 НР (771 руб.): 80% от ФОТ СП (578 руб.): 60% от ФОТ | 100 м кабеля или провода | 0,4 40 / 100 | 165,86 | 118,33 | 44,1 | 4,93 | 66 | 47 | 18 | 2 | |
| 16 | ТЕРм08-02-413-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 -улица ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-413-01 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,24; ЗПМ=19,68; МАТ=2,78 НР (3608 руб.): 95% от ФОТ СП (2469 руб.): 65% от ФОТ | 100 м трубок | 1 100 / 100 | 1407,84 | 189,88 | 53,23 | 2,97 | 1408 | 190 | 53 | 3 | |
| 17 | ТЕРм08-02-413-01 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2-внутренняя прокладка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-413-01 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,24; ЗПМ=19,68; МАТ=2,78 НР (10096 руб.): 95% от ФОТ СП (6908 руб.): 65% от ФОТ | 100 м трубок | 2,8 280 / 100 | 1407,84 | 189,88 | 53,23 | 2,97 | 3942 | 532 | 149 | 8 | |
| 18 | прайс | Труба гофрированная 20мм с зондом МАТ=13*1,02/1, 2/6,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | м | 420 40+100+280 | 1,69 13*1,02/1,2/6,52 | | | | 710 | | | | |
| 19 | ТЕРм08-02-396-06 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРм08-02-396-06 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,4; ЗПМ=19,68; МАТ=3,73 НР (879 руб.): 95% от ФОТ СП (601 руб.): 65% от ФОТ | 100 м | 0,12 12 / 100 | 1654,45 | 276,36 | 565,22 | 120,48 | 199 | 33 | 68 | 14 | |
| 20 | ТСЦ-101-1699 Пост.Правит.Яросл.о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Патроны для пристрелки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1699 январь 2019 г. МАТ=7,48 | 10 шт. | -1,5 | 25,27 | | | | -38 | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|----------------|-------------------------------|-------|----|-------|----|---------------|-------|------|-----|
| 21 | ТСЦ-101-1924 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Электроды диаметром 4 мм Э42А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-1924 январь 2019 г. МАТ=3,84 | кг | -0,8208 | ✓ 14,3 | | | | | -12 | | | |
| 22 | ТСЦ-101-3911 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Дюбели для пристрелки стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТСЦ-101-3911 январь 2019 г. МАТ=0,48 | 10 шт. | -1,5 | ✓ 28,52 | | | | | -43 | | | |
| 23 | прайс | Кабель-канал 25x16 МАТ=23,91*1,02/1,2/6,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | м | 12 | ✓ 3,12 23,91*1,02/1,2/6,52 | | | | | 37 | | | |
| 24 | ТЕРМ08-02-399-01 Пост. Правит. Яросл. о бл. от 26.05.10 №326-п, от 12.03.10 №150-п | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРМ08-02-399-01 январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,71; ЗПМ=19,68; МАТ=3,93 НР (355 руб.); 95% от ФОТ СП (243 руб.); 65% от ФОТ | 100 м | 0,36 36/100 | ✓ 141,92 | 33,09 | 51 | 18,23 | 51 | 12 | 18 | 7 | |
| 25 | прайс | Кабель витая пара UTP5e 4x2x0,5 МАТ=24*1,02/1,2/6,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | м | 440 | ✓ 3,13 24*1,02/1,2/6,52 | | | | | 1377 | | | |
| 26 | прайс | Провод ПВС 2x1 МАТ=23*1,02/1,2/6,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | м | 420 | ✓ 3 23*1,02/1,2/6,52 | | | | | 1260 | | | |
| 27 | прайс | Коробка монтажная 100x110x70 МАТ=65*1,02/1,2/6,52 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52 | шт | 11 | ✓ 8,47 65*1,02/1,2/6,52 | | | | | 93 | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | 24579 | 1478 | 353 | 36 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | 162135 | 29087 | 2957 | 709 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 27074 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 19011 | | | |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | | | | | | | | | | 208220 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | 24579 | 1478 | 353 | 36 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | 162135 | 29087 | 2957 | 709 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 27074 | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 19011 | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | |
| Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования. | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1 "январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=11,02; ЗПМ=19,68; МАТ=19,33" | | | | | | | | | | 331 | 177 | 154 | |
| Итого Поз. 7-8 "январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,04; ЗПМ=19,68; МАТ=19,35" | | | | | | | | | | 5412 | 5235 | 80 | 20 |
| Итого | | | | | | | | | | 5743 | 5412 | 234 | 20 |



| | | | | |
|--|---------------|-------|------|-----|
| Накладные расходы 92% ФОТ (от 5 432) | 4997 | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5 432) | 3531 | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | 14271 | | | |
| Материалы для монтажных работ: | | | | |
| Итого Поз. 2, 4, 6, 9, 11-13, 18, 23, 25-27 "январь 2019г. материал по техчасти индексов МАТ=6,52" | 116102 | | | |
| Итого Поз. 20 "январь 2019 г. МАТ=7,48" | -284 | | | |
| Итого Поз. 21 "январь 2019 г. МАТ=3,84" | -46 | | | |
| Итого Поз. 22 "январь 2019 г. МАТ=0,48" | -21 | | | |
| Итого | 115751 | | | |
| Монтаж оборудования: | | | | |
| Итого Поз. 3 "январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,04; ЗПМ=19,68; МАТ=19,33" | 67 | 59 | 8 | |
| Итого Поз. 5 "январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЗПМ=19,68; МАТ=19,35" | 4013 | 3936 | | |
| Итого Поз. 10 "январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=3,52; ЗПМ=19,68; МАТ=7,91" | 2272 | 2165 | 4 | |
| Итого Поз. 15 "январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,04; ЗПМ=19,68; МАТ=14,18" | 1084 | 925 | 145 | 39 |
| Итого | 7438 | 7085 | 157 | 39 |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 7 124) | 5699 | | | |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 7 124) | 4274 | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | 17409 | | | |
| Электромонтажные работы на других объектах: | | | | |
| Итого Поз. 14, 16-17 "январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,24; ЗПМ=19,68; МАТ=2,78" | 31143 | 15705 | 1838 | 236 |
| Итого Поз. 19 "январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,4; ЗПМ=19,68; МАТ=3,73" | 1586 | 649 | 571 | 276 |
| Итого Поз. 24 "январь 2019 г. ОЗП=19,68; ЭМ=8,71; ЗПМ=19,68; МАТ=3,93" | 476 | 236 | 157 | 138 |
| Итого | 33205 | 16590 | 2566 | 650 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 17 240) | 16378 | | | |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 17 240) | 11206 | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | 60789 | | | |
| Итого | 208220 | | | |
| В том числе: | | | | |
| Материалы | 130091 | | | |
| Машины и механизмы | 2957 | | | |
| ФОТ | 29796 | | | |
| Накладные расходы | 27074 | | | |
| Сметная прибыль | 19011 | | | |
| НДС 20% от 208220 | 41644 | | | |
| ВСЕГО по смете | 249864 | | | |

Зак № 41

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ
ТЕХНИЧЕСКОМУ И СМЕТНОМУ
НОРМИРОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

30 ЯНВ 2019

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ
В сумме *249864 руб*
Л. В. Литвинова
Объем выполненных работ контролирует заказчик

исл. М. И. Георгиева

РЦЦС
Страница 5